

Väikehange “**Lääneranna vallas Kirbla külas Kalmistu teele tänavavalgustuse ehitamine**”

1. Hanke üldandmed

1.1. Hankija on Lääneranna Vallavalitsus. Hanke esemeks on tänavavalgustuse ehitustööd Lääneranna vallas Kirbla külas Kalmistu teel.

1.2. Töö eesmärk on ehitada kasutusvalmis ja nõuetekohaselt toimiv tänavavalgustuse lõik hankedokumentidele vastavas mahus (vt Lisa 1 mahutabel).

1.3. Hanke nimetus: „Lääneranna vallas Kirbla külas Kalmistu teele tänavavalgustuse ehitamine“.

1.4. Hankija käsitleb pakkujatelt saadud teavet konfidentsiaalsena ulatuses, milles õigusaktid seda võimaldavad. RHS § 111 lg 5 järgi ei ole pakkumuse maksumus ega osamaksumused ärisaladus; sätte muud kohaldatavad erandid lähtuvad seadusest.

1.5. Hankijal on vajaduse korral õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi, järgides võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtteid.

1.6. Edukaks tunnistatakse nõutele vastav madalaima kogumaksumusega pakkumus (ilma käibemaksuta).

2. Pakkujale ja tööde ettevalmistusele esitatavad nõuded

2.1. Pakkuja peab tagama tööde tegemiseks pädeva elektritööde eest vastutava isiku. Nõutav on vähemalt B-klassi elektriohutuse pädevustunnistus või õigusaktide järgi samaväärne tunnustatud kutse-/pädevustõend (sh välisriigis omandatud), mis annab õiguse asjaomaseid töid juhtida.

2.2. Pakkuja peab enne pakkumuse esitamist tutvuma objektiga ja hindama tööde teostatavust, sh olemasoleva masti toitevõimalust, kaablitrassi ning maa-aluste tehnovõrkude paiknemist. Vajalikud täiendavad uuringud teeb pakkuja oma kulul.

2.3. Objekti ülevaatus ja pakkumuse ettevalmistamise kulud kannab pakkuja. Hankija esitatud dokumentide ebaselgused tuleb esitada küsimusena enne pakkumuse tähtpäeva; hankija ei vastuta pakkuja enda tegemata kontrollide eest.

2.4. Kõik tööd, katsetused ja üleandmisdokumendid peavad olema lõpetatud hiljemalt 31.12.2026.

3. Töö tehniline lahendus ja ulatus

3.1. Ehitatakse Kalmistu tee tänavavalgustus vastavalt Lisa 1 mahutabelile ja Lisa 2 asukohajoonisele (punase joonega tähistatud ligikaudne lõik). Joonis on asukohaskeem, mitte ehitusprojekt ega geodeetiline trassiplaan.

3.2. Valgustuse elektritoide võetakse olemasolevast mastist. Ühenduspunkt, liitumise tehnilised tingimused ja olemasoleva võrgu kasutamise õigus tuleb enne tööde alustamist kinnitada võrgu valdaja ning hankijaga.

3.3. Valgustus rajatakse 6 m kõrgustele metallist koonusmastidele, maakaabliga kaitsetorus. Paigaldatakse seitse valgustuspunkti; täpsed asukohad ja kaablitrass kooskõlastatakse enne kaevetööde algust hankijaga.

3.4. Töö sisaldab kaevetöid, kaabli ja kaitsetoru paigaldust, mastide ja vundamentide rajamist, ühendamist, maandamist, märgistamist, seadistamist, kontrolli ning kahjustatud pinnase, haljastuse ja katete taastamist.

3.5. Mahutabelis nimetatud tooteid võib asendada tehniliselt samaväärsetega hankija eelneval kirjalikul nõusolekul. Valgustite samaväärsuse puhul tuleb tagada vähemalt samaväärne valgustustulemus, töökindlus, võimsus ja juhtimisvõimalus.

4. Nõuded tööde tegemisele

4.1. Töövõtja hangib oma kulul tööde tegemiseks vajalikud load, kooskõlastused ja tehnovõrkude valdajate tingimused ning korraldab vajaduse korral ehitusdokumentatsiooni koostamise seadusega nõutavas ulatuses.

4.2. Kaevetööde eel tuleb selgitada maa-aluste tehnovõrkude asukohad, tagada juurdepääs kinnistutele ning ohutu liikumine Kalmistu teel ja kiriku/kalmistu piirkonnas. Vajaduse korral tuleb korraldada ajutine liikluskorraldus.

4.3. Kaablite paigaldussügavus, kaitse, maandus, elektriohutus, mastide vundamendid ja valgustuslahendus peavad vastama kehtivatele õigusaktidele ning kohaldatavatele standarditele.

4.4. Enne kaetud tööde sulgemist esitab töövõtja need hankijale või tema esindajale ülevaatamiseks. Töövõtja taastab oma kulul kõik töö käigus kahjustatud teed, pinnase, haljastuse ja rajatised.

4.5. Töövõtja korraldab nõuetekohased elektripaigaldise kontrolltoimingud, vajalikud mõõtmised ja katsetused ning tagab valgustuse töökorras üleandmise.

5. Üleandmine ja garantii

5.1. Töö üleandmise eel esitatakse vähemalt teostusjoonised, kaetud tööde aktid, asjakohased mõõtmis- ja kontrollprotokollid, seadmete tehnilised dokumendid ning kasutus- ja hooldusjuhendid eesti keeles.

5.2. Hankija kontrollib töö nõuetekohasust ning pooled vormistavad üleandmise-vastuvõtmise akti. Puudused kõrvaldab töövõtja oma kulul.

5.3. Töödele, valgustitele ja muudele paigaldatud seadmetele antakse vähemalt 60-kuuline töövõtugarantii alates töö vastuvõtmisest.